

**AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE**

**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
REFERENTES AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DA RUA DOM VICENTE  
GRAMAZZIO**

INTERESSADO:                   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
OBRA:                               RECAPEAMENTO EM ASFALTO  
LOCAL:                            RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO  
ENG<sup>a</sup> RESPONSÁVEL       DENIR N. ZULIAN – CREA/SC 50.805-8

Joaçaba, outubro de 2017

## LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

A	Área da Bacia de Contribuição
AMMOC	Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense
C	Coeficiente de Deflúvio
cm	Centímetro
CREA	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
h	Horas
I	Inclinação
Im	Intencidade Média das Chuvas
l	Litro
m	Metro
im	Intensidade Média das Chuvas
m <sup>2</sup>	Metro Quadrado
mm	Milímetros
mm/h	Milímetros por hora
MPa	Mega Pascal
n <sup>o</sup>	Número
Q	Vazão
SC	Santa Catarina
∅	Diâmetro

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>GENERALIDADES .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS .....</b>	<b>5</b>
3.1	DOCUMENTAÇÃO .....	5
3.2	PLACA DE OBRA .....	5
<b>4.</b>	<b>PROJETOS .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA .....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.....</b>	<b>6</b>
6.1	LAVAÇÃO DO PAVIMENTO.....	6
6.2	BASE E SUB-BASE OU REFORÇO .....	6
6.3	REVESTIMENTOS .....	6
6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO.....	7
6.5	CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE.....	7
<b>7.</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS .....</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS.....</b>	<b>7</b>
8.1	BOCAS DE LOBO.....	8
<b>9.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA .....</b>	<b>8</b>
9.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.....	8
<b>9.1.1</b>	<b>Material .....</b>	<b>8</b>
<b>10.</b>	<b>LIMPEZA .....</b>	<b>8</b>

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto do Recapeamento Asfáltico de Parte da Rua Dom Vicente Gramazzio, localizada no perímetro urbano no município de Capinzal – SC.

***Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer o serviço) acarretará em custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.***

## 2. GENERALIDADES

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- Da AMMOC, responsável pelo projeto;
- Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;
- Do órgão concedente dos recursos (Convênio).

A pavimentação deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

### **3. SERVIÇOS INICIAIS**

#### **3.1 DOCUMENTAÇÃO**

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) Alvará de construção;
- c) CEI da Previdência Social;
- d) Livro de registro dos funcionários;
- e) Programas de Segurança do Trabalho;
- f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

#### **3.2 PLACA DE OBRA**

A obra deverá possuir placa indicativa afixadas pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização das placas, e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade. As placas devem ter sempre o formato e dimensões solicitadas pelo convênio.

### **4. PROJETOS**

O projeto refere-se a Recapeamento Asfáltico de Parte da Rua Dom Vicente Gramazzio, localizada no perímetro urbano no município de Capinzal – SC.

O projeto compõe-se de:

- ⇒ Planta baixa e seções transversais;
- ⇒ Planta de localização;
- ⇒ Perfil longitudinal;
- ⇒ Detalhes da construção.

## **5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

O projeto terá sua Anotação de Responsabilidade Técnica, anotada perante o CREA-SC, pelo **Eng. Civil Denir N. Zulian CREA/SC 50.805-8**, funcionário da AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execução deverá ser apresentada pela empresa executora.

## **6. RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

O Projeto de pavimentação tem por finalidade definir as espessuras das camadas do pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de material existente no subleito, bem como a topografia da região.

### **6.1 LAVAÇÃO DO PAVIMENTO**

Antes do recapeamento do pavimento existente deverá ser lavado com água sobre pressão a fim de que seja removida toda sujeira e resíduos.

### **6.2 BASE E SUB-BASE OU REFORÇO**

Em se tratando de um revestimento asfáltico sobre um pavimento existente a base e sub-base serão aproveitadas.

### **6.3 REVESTIMENTOS**

Determinou-se para esta rua, recapeamento asfáltico C.A.U.Q. nas espessuras indicadas em projeto para cada trecho.

O C.A.U.Q. será espalhado com vibro acabadora. Terá um abaulamento transversal de 3% conforme seção transversal em anexo. As espessuras das camadas tanto para o reperfilamento como a capa estão especificadas no projeto anexo.

#### 6.4 PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura asfáltica de ligação será feita previamente ao lançamento da camada de revestimento asfáltico, numa taxa a ser determinada na obra. A pintura de ligação será feita com o objetivo de promover a aderência entre a camada de base e o revestimento asfáltico a ser sobreposto, nos segmentos em que a imprimação tenha ficado exposta ao tempo por mais de 07 dias ou tenha recebido tráfego intenso. Neste serviço estão incluídas todas as operações e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessários a sua completa execução.

Os serviços de pintura asfáltica de ligação foram orçados em metros quadrados. Este serviço deverá atender ao que preceitua as **Especificações Gerais do DEINFRA-SC**.

#### 6.5 CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE

O CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) deverá ter um traço ao que preceitua as **Especificações Gerais do DEINFRA-SC**. As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas são: Faixa C, para a camada de revestimento da pista de rolamento.

### 7. SINALIZAÇÃO DE OBRAS

A sinalização de obras é fundamental importância na prevenção de acidentes, devendo ela advertir o motorista quanto a situação, com a necessária antecedência, regulamentar a velocidade e outras condições que se façam necessárias, canalizar e ordenar o fluxo de modo a evitar dúvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalização da obra fica a cargo da Empresa executora da via, devendo ter boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada às características da obra.

### 8. DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS

Toda a drenagem é existente com tubos de concreto e encontra-se em boas condições.

## 8.1 BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo serão mantidas as mesmas, pois se encontram em bom estado de conservação.

## 9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

### 9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Tipo do pavimento: betuminoso;  
VDM (Volume diário médio) até 3.000.

#### 9.1.1 Material

- Tinta acrílica Interlight com diluente ANL/117 – PS/NT até 5% em volume, refletorização microesferas de vidro tipo II (drop-on) para cada m<sup>2</sup> aplicado, aspergin 250 gr.

Estes materiais atendem as especificações do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

## 10. LIMPEZA

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.