



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Apelido do Empreendimento
Pintura Externa da Escola Vilson Kleinunbing

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 03-19 (N DES.) | PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense | MUNICÍPIO / UF Capinzal/SC | BDI 1 25,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense | | | | | | | | | 129.261,45 | |
| 1. | | | PINTURA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING | | | | | - | 129.261,45 | |
| 1.1. | | | LIMPEZA E REPAROS | | | | | - | 29.312,14 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 73948/2 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA | M2 | 6.013,58 | 3,10 | BDI 1 | 3,88 | 23.332,69 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA REPAROS DE DANOS EXISTENTES NAS PAREDES, INCLUSO FECHAMENTO DE BURACOS | M2 | 398,63 | 12,00 | BDI 1 | 15,00 | 5.979,45 | RA |
| 1.2. | | | PINTURA | | | | | - | 99.949,31 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, NAS CORES ESCOLHIDAS PELA FISCALIZAÇÃO | M2 | 3.986,30 | 9,00 | BDI 1 | 11,25 | 44.845,88 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES NOVAS (MUROS EXTERNOS) NAS CORES ESCOLHIDAS PELA FISCALIZAÇÃO | M2 | 235,49 | 2,16 | BDI 1 | 2,70 | 635,82 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (ABERTURAS, FORRO E DETALHES) NAS CORES ESCOLHIDAS PELA FISCALIZAÇÃO | M2 | 1.840,45 | 21,54 | BDI 1 | 26,93 | 49.563,32 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA (CERCAS, CORRIMÃOS, ETC) NAS CORES ESCOLHIDAS PELA FISCALIZAÇÃO | M2 | 186,83 | 21,00 | BDI 1 | 26,25 | 4.904,29 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capinzal/SC

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 6953926-5