



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS		DATA BASE 03-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Capinzal-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura do Pátio Central Escola Ivo Silveira - Alto Alegre			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									152.940,95	
1.			COBERTURAS NO PATIO DA ESCOLA IVO SILVEIRA					-	152.940,95	
1.1.			COBERTURA PÁTIO CENTRAL					-	141.636,59	
1.1.1.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	32,00	58,27	BDI 1	70,51	2.256,32	RA
1.1.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	2,40	109,28	BDI 1	132,24	317,38	RA
1.1.3.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,40	498,76	BDI 1	603,55	1.448,52	RA
1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM	KG	40,45	9,29	BDI 1	11,24	454,66	RA
1.1.5.	AMMOC	57	PILAR TRELIÇADO EM AÇO GALVANIZADO PERFIL EXTERNO 100X40 e=2,5MM, INCLUSO PINTURA (PILAR 0,30mx0,10mx1,00m)	M	40,00	132,64	BDI 1	160,51	6.420,40	RA
1.1.6.	AMMOC	58	VIGA TRELIÇADA EM AÇO GALVANIZADO PERFIL EXTERNO 100X40 e=2,5MM, INCLUSO PINTURA (VIGA 0,20mx0,10mx1,00m)	M	66,60	109,18	BDI 1	132,12	8.799,19	RA
1.1.7.	SINAPI	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	9,00	1.062,61	BDI 1	1.285,86	11.572,74	RA
1.1.8.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	310,16	32,97	BDI 1	39,90	12.375,38	RA
1.1.9.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	310,16	132,37	BDI 1	160,18	49.681,43	RA
1.1.10.	SINAPI	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M2	310,16	32,09	BDI 1	38,83	12.043,51	RA
1.1.11.	SINAPI-I	14171	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM 1 FACE	M2	65,74	66,17	BDI 1	80,07	5.263,80	RA
1.1.12.	AMMOC	55	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE PLATIBANDA	M2	54,18	44,36	BDI 1	53,68	2.908,38	RA
1.1.13.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	86,45	59,55	BDI 1	72,06	6.229,59	RA
1.1.14.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	63,85	39,06	BDI 1	47,27	3.018,19	RA
1.1.15.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	8,00	16,36	BDI 1	19,80	158,40	RA
1.1.16.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	16,73	15,83	BDI 1	19,16	320,55	RA
1.1.17.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	M	33,45	24,35	BDI 1	29,47	985,77	RA
1.1.18.	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	M	33,45	9,32	BDI 1	11,28	377,32	RA
1.1.19.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA SOBRE PISO EXISTENTE	M2	287,83	28,62	BDI 1	34,63	9.967,55	RA

RECURSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS		DATA BASE 03-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Capinzal-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura do Patio Central Escola Ivo Silveira - Alto Alegre			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									152.940,95	
1.1.20.	COTAÇÃO	39 AMMOC	PROTETOR PARA PILAR EM EVA - CANTONEIRA e=15mm	UN	32,00	22,41	BDI 1	27,12	867,84	RA
1.1.21.	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	7,95	442,27	BDI 1	535,19	4.254,76	RA
1.1.22.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,68	941,93	BDI 1	1.139,83	1.914,91	RA
1.2.			COBERTURA EM TOLDO					-	7.895,72	
1.2.1.	AMMOC	60	TOLDO TIPO TUNEL EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	M²	27,45	237,70	BDI 1	287,64	7.895,72	RA
1.3.			PINTURA REPARADORA					-	3.408,64	
1.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	210,00	10,47	BDI 1	12,67	2.660,70	RA
1.3.2.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	40,32	15,33	BDI 1	18,55	747,94	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capinzal-SC

Local

segunda-feira, 29 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 6957899-4

RECURSO

↓