



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pintura externa e interna Escola Pinguinho de Gente			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2019.xls)	DATA BASE 05-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Capinzal/SC	BDI 1 20,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									154.176,23	
1.			PINTURA ESCOLA PINGUINHO DE GENTE					-	154.176,23	
1.1.			PINTURA EXTERNA					-	47.949,05	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.291,03	1,40	BDI 1	1,69	2.181,84	RA
1.1.2.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO	M2	1.291,03	15,00	BDI 1	18,09	23.354,73	RA
1.1.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	1.291,03	2,30	BDI 1	2,77	3.576,15	RA
1.1.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.355,58	11,50	BDI 1	13,87	18.801,89	RA
1.1.5.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	1,68	17,00	BDI 1	20,50	34,44	RA
1.2.			PINTURA INTERNA					-	87.980,26	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	2.344,59	1,40	BDI 1	1,69	3.962,36	RA
1.2.2.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO	M2	2.344,59	15,00	BDI 1	18,09	42.413,63	RA
1.2.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	2.344,59	2,30	BDI 1	2,77	6.494,51	RA
1.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.461,82	11,50	BDI 1	13,87	34.145,44	RA
1.2.5.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	47,04	17,00	BDI 1	20,50	964,32	RA
1.3.			FORRO					-	18.246,92	
1.3.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO	M2	69,45	35,00	BDI 1	42,21	2.931,48	RA
1.3.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	976,75	13,00	BDI 1	15,68	15.315,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capinzal/SC
Local
segunda-feira, 21 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ BRITO DOTTI
CREA/CAU: 162.237-5
ART/RRT: 7.162.962-6