



ESTACA	COTAS	PROGRESSIVA
180	99.033	180.000
180	99.033	9
187	98.947	187.219
187	98.947	9+7.219
200	98.807	200.000
200	98.807	10
213	98.635	213.493
213	98.635	10+13.493
220	98.552	220.000
220	98.552	11
225	98.501	225.335
225	98.501	11+5.335
240	98.281	240.000
240	98.276	240.489
240	98.276	12
240	98.276	12+0.489
246	98.213	246.174
246	98.213	12+6.174
260	97.839	260.000
260	97.839	13
280	97.465	280.000
280	97.465	14
295	96.962	295.782
295	96.962	14+15.782
300	96.817	300.000
300	96.817	15
315	96.391	315.311
315	96.391	15+15.311
320	96.263	320.000
320	96.263	16
340	96.082	340.000
340	96.082	17
360	96.178	360.000
360	96.178	18

**-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DAS ÁREAS-**

ÁREA DE ASFALTO EXISTENTE	1.654,85 m <sup>2</sup>
ÁREA DE ASFALTO NOVO A EXECUTAR (5,00cm)	2.660,60 m <sup>2</sup>
ÁREA DE PASSEIO A REMOVER	409,10 m <sup>2</sup>
MURO DE GABIÃO A EXECUTAR	59,70 m



**ammoc**  
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

**Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO**

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DO ACESSO A CIDADE ALTA

Trincho: Est. 9+0,00 - 18+0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6  
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha:

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: JULHO DE 2018

Escala: 1/500

**GEO. 02/11**

PREFEITO MUNICIPAL