



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0		
10		
20	20.000	101.605
30		
40	40.000	100.920
50		
60	60.000	100.432
70		
80	80.000	100.049
90		
100	100.000	99.876
110		
120	120.000	99.732
130	129.591	99.641
140	140.000	99.545
150	151.920	99.368
160	160.000	99.284
170	166.411	99.236
180	180.000	99.033

- Convenções

- Meio Fio à Executar
- Pista de Rolamento
- Passeio à Remover
- Faixa Elevada em Asfalto
- Canteiro
- Poste

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DAS ÁREAS-

ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. CAPA (Esp. 5,00cm) 1.441,85 m²
 EXTENSÃO 180,00 m
 LARGURA À PAVIMENTAR Conf. Planta Geométrica
 MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 800,00 m



ammoc
 Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DO ACESSO A CIDADE ALTA

Tronco: Est. 0PP - 9+0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha: GEO. 07/11

PREFEITO MUNICIPAL

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: JULHO DE 2018

Escala: 1/500