



COTAS PROGRESSIVA ESTACA

Estaca	Cota	Estaca	Cota
27	102.948	28	103.807
29	104.356	30	104.675
31	104.590	31+18.599	104.208
540	540.000	560	560.000
570	580.000	600	600.000
620	620.000	630	638.599

- Convenções

- Meio Fio à Executar
- ▨ Pista de Rolamento
- ▨ Passeio à Remover
- ▨ Faixa Elevada em Asfalto
- ▨ Canteiro
- ▨ Poste

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DAS ÁREAS-

ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q CAPA (Esp. 5,00cm) 759,65 m²
 EXTENSÃO 98,60 m
 LARGURA À PAVIMENTAR Conf. Planta Geométrica
 MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 199,00 m



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DO ACESSO A CIDADE ALTA

Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO

Trecho: Est. 27+0,00 - 31+18,599

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: JULHO DE 2018

Escala: 1/500

Prancha: **GEO. 10/11**