



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0		
10		
20	1	101.605
30		
40	2	100.920
50		
60	3	100.432
70		
80	4	100.049
90		
100	5	99.876
110		
120	9	99.732
130	6+9.591	99.641
140	7	99.602
150	8	99.545
160	8+6.411	99.284
170		99.236
180	9	99.033

- Convenções

- Tubulação Existente
- - - Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão Existente
- Boca de Leão à Executar

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA DRENAGEM-

Boca de Lobo à Executar 9 unid.
 Tubo Ø400mm à Executar 82,00 m

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

PROJETO DE DRENAGEM

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DO ACESSO A CIDADE ALTA

Trecho: Est. 0PP - 9+0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha:

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: JULHO DE 2018

Escala: 1/500

DRE. 01/06



PREFEITO MUNICIPAL