



COTAS PROGRESSIVA ESTACA

Estaca	Cota
100	102.948
105	103.807
106	104.356
540	540.000
550	560.000
560	580.000
570	600.000
580	620.000
590	638.599
600	638.599
610	638.599
620	638.599
630	638.599
31+18.599	104.208

- Convenções

- Tubulação Existente
- - - Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão Existente
- Boca de Leão à Executar

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA DRENAGEM-

Boca de Lobo à Executar 2 unid.
 Tubo Ø400 à Executar 32.00 m



ammoc
 Associação dos Municípios do Alto Oeste Catarinense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: **PROJETO DE DRENAGEM**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DO ACESSO A CIDADE ALTA**

Trecho: **Est. 27+0,00 - 31+18,599**

Projeto: **DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8**

Prancha:

Desenho: **LUCAS FELIPE BALESTRIN**

Data: **JULHO DE 2018**

Escala: **1/500**

DRE. 04/06