



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0	0.000	97.041
1	20.000	98.891
2	40.000	100.211
3	60.000	99.554
4	80.000	99.187
5	100.000	100.268
5+18.762	118.762	101.055
6	120.000	101.100
6	133.537	101.634
7	140.000	101.996
8	160.000	102.728
8+1.530	161.530	102.808

- Convenções

- Fresagem
- Base a Ser Refeita
- Recapeamento
- Meio Fio
- Limite de Pavimentação
- Sarjeta
- Faixa Elevada com Paver
- Faixa Elevada em Asfalto
- Lombada Física
- Canteiro
- Ponte

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DAS ÁREAS-

PARTE DA RUA BETINO ANTUNES CORREIA

ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q.	1.364,67 m ²
EXTENSÃO	161,53 m
LARGURA À PAVIMENTAR	8,00 m
MEIO FIO MOLDADO IN LOCO	308,00 m



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Obr.: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA BETINO CORREIA

Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO

Tracho: Est. 0PP - 8+1.530

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: MARÇO DE 2018

Escala: 1/500

Prancha: **GEO. 01/02**