



ESTACA	COTAS	PROGRESSIVA
0	0.000	99.639
1	20.000	99.517
2	40.000	100.163
2+6.867	46.867	100.627
3	60.000	100.898
4	80.000	100.690
5	100.000	99.877
9	120.000	98.515
7	140.000	96.545
7+18.446	158.446	94.737
8	160.000	94.566
8+15.261	175.261	92.724

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

- Quantitativos

- Bocas de Lobo à Executar 08 unid.
- Tubulação de 400mm à Executar 86,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: PROJETO DE DRENAGEM

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA ANTÔNIO PIZZAMIGLIO

Trecho: Est. 0PP - 8+15.261

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: MARÇO DE 2018

Escala: 1/500

Prancha: DRE. 01/05