


ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0	0.000	99.230
1	20.000	99.007
2	40.000	99.360
3	60.000	99.576
3+16.936		99.831
4	80.000	99.930
5	100.000	100.618
2+10.362		100.698
9	120.000	101.371
7	140.000	101.778
8	160.000	102.140
9	180.000	102.296

**- Convenções**

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

**- Quantitativos**

Bocas de Lobo à Executar \_\_\_\_\_ 04 unid.  
 Tubulação de 400mm à Executar \_\_\_\_\_ 56,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO \_\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTHEA

Serviço: PROJETO DE DRENAGEM

Tratamento: Est. 0PP - 9 +0,00

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6  
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: FEVEREIRO DE 2018

Escala: 1/500

Prancha: DRE. 01/07