



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
9	180	102.296
10	200	102.427
10+14.945	210	102.377
11	220	102.495
12	240	102.558
13	260	102.667
14	280	102.534
15	300	102.533
16	320	102.550
17	340	102.492
18	360	102.607

**- Convenções**

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

**- Quantitativos**

Bocas de Lobo à Executar \_\_\_\_\_ 06 unid.  
 Tubulação de 400mm à Executar \_\_\_\_\_ 24,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: PROJETO DE DRENAGEM

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTEA

Troncho: Est. 9 + 0,00 - 18 + 0,00

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6  
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN  
 Data: FEVEREIRO DE 2018

Prancha: DRE. 02/07