



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0	0.000	99.518
0+14.343	14.343	99.702
1	20.000	100.493
1+10.818	30.818	101.379
2	40.000	102.186
3	60.000	103.892
3+4.733	64.733	104.296
4	80.000	105.647
4+2.898	82.898	105.903
5	100.000	107.299
4+17.725	97.725	107.119
5+12.335	112.335	108.278
6	120.000	108.663
7	140.000	109.355
6+9.995	129.995	109.355
7+6.576	146.576	111.028
8	160.000	112.329
8+1.390	161.390	112.464
8+4.479	164.479	112.711
8+8.043	168.043	112.988
9	180.000	113.803
8+16.518	176.518	113.803
9+3.128	183.128	114.154
9+7.977	187.977	114.470
10	200.000	114.932
11	220.000	115.954
12	240.000	117.587
13	260.000	119.185
14	280.000	120.813
		122.505

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão Existente
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

- Quantitativos

- Bocas de B.S.T.C. à Executar _____ 01 unid.
- Bocas de Lobo à Executar _____ 13 unid.
- Tubulação de 400mm à Executar _____ 117,00 m
- Tubulação de 600mm à Executar _____ 167,00 m



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.
DA RUA PEDRO PAGGI

Serviço: PROJETO DREANGEM

Tracço: Est. 0pp - 14 + 0,00

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.
DA RUA PEDRO PAGGI

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRINI

Data: MARÇO DE 2018

Escala: 1/750

Prancha: DRE. 01/07