

SISTEMA SANCAD - DADOS GERAIS DO PROJETO
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SIMAE - CAPINZAL E OURO
REDE COLETORA NOVA CAPINZAL

29/06/2016

CIDADE: LOT. NOVA CAPINZAL BACIA: SUB-BACIA B2

POP. INICIAL: 507 POP. SATURAÇÃO: 845 PER_CAPITA (l/hab.dia): 150

COEFICIENTE K1: 1.20 COEFICIENTE K2: 1.50 COEFICIENTE DE RETORNO (%): 80

MATERIAL PREDOMINANTE NA BACIA: PVC MANNING DESTA MATERIAL: 0.010

DIÂMETRO MÍNIMO: 0.150 COEF. DE INFILTRAÇÃO (l/s.m): 0.000500

RECOBRIMENTO MÍNIMO NAS RUAS (m): 0.900 RECOBRIMENTO MÍNIMO PASSEIOS (m): 0.900

VAZÃO EM MARCHA INICIO (l/s.m): 0.00045 VAZÃO EM MARCHA FIM (l/s.m): 0.00090

COMPRIMENTO VIRTUAL REDE (m): 2354.00 COMPRIMENTO TOTAL REDE (m): 2354.00

Zonas de Densidade Vinculadas ao Projeto da Bacia

Codigo	Nome da Zona de Densidade	Vazão Ini.	Vazão Final
--------	---------------------------	------------	-------------
