

SISTEMA DE COLETORA DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL - QUANTITATIVOS

RAMAIS DE COLETA									
DADOS							Escavação		Reaterro
Unidades:		m	m	m	m	m	m	m3	m3
Trecho	Número de ligações	Diâmetro	Compr. por ligação	Compr. Total	Largura da vala	Profundidade da vala	Profundidade de Escavação	Volume de Escavação	Volume de Reaterro
011-001	3	0,10	4	12	0,60	1,00	1,00	7,20	7,11
010-001	2	0,10	4	8	0,60	1,00	1,00	4,80	4,74
009-001	3	0,10	4	12	0,60	1,00	1,00	7,20	7,11
009-002	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
008-001	5	0,10	4	20	0,60	1,00	1,00	12,00	11,84
007-001	2	0,10	4	8	0,60	1,00	1,00	4,80	4,74
006-001	5	0,10	4	20	0,60	1,00	1,00	12,00	11,84
006-002	7	0,10	4	28	0,60	1,00	1,00	16,80	16,58
006-003	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
006-004	3	0,10	4	12	0,60	1,00	1,00	7,20	7,11
006-005	8	0,10	4	32	0,60	1,00	1,00	19,20	18,95
006-006	6	0,10	4	24	0,60	1,00	1,00	14,40	14,21
006-007	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
005-001	5	0,10	4	20	0,60	1,00	1,00	12,00	11,84
005-002	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
005-003	7	0,10	4	28	0,60	1,00	1,00	16,80	16,58
005-004	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
005-005	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
005-006	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
005-007	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
004-001	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
004-002	12	0,10	4	48	0,60	1,00	1,00	28,80	28,42
004-003	8	0,10	4	32	0,60	1,00	1,00	19,20	18,95
004-004	7	0,10	4	28	0,60	1,00	1,00	16,80	16,58
004-005	5	0,10	4	20	0,60	1,00	1,00	12,00	11,84
004-006	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
003-001	2	0,10	4	8	0,60	1,00	1,00	4,80	4,74
003-002	6	0,10	4	24	0,60	1,00	1,00	14,40	14,21
003-003	5	0,10	4	20	0,60	1,00	1,00	12,00	11,84
002-001	7	0,10	4	28	0,60	1,00	1,00	16,80	16,58
002-002	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
002-003	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
002-004	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
002-005	2	0,10	4	8	0,60	1,00	1,00	4,80	4,74
002-006	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
002-007	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
002-008	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
001-001	6	0,10	4	24	0,60	1,00	1,00	14,40	14,21
001-002	4	0,10	4	16	0,60	1,00	1,00	9,60	9,47
001-003	6	0,10	4	24	0,60	1,00	1,00	14,40	14,21
001-004	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
001-005	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
001-006	5	0,10	4	20	0,60	1,00	1,00	12,00	11,84
001-007	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
001-008	1	0,10	4	4	0,60	1,00	1,00	2,40	2,37
001-009	3	0,10	4	12	0,60	1,00	1,00	7,20	7,11
001-010	0	0,10	4	0	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
Total	169,00			676,00				405,60	400,29


Cristina da Silva
 Eng. Sanitarista e Ambiental
 CREA SC 106 180-6