

REDE COLETORA DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL - QUANTITATIVOS
REDE COLETORA

DADOS										Escavação			Reaterro			Escoramento	
Unidades:	PV Montante	PV Jusante	Compr.	Ø	Prof. Montante	Prof. Jusante	Prof. Média Vala	Prof. Média Escavação	Largura Vala	Volume Escavação	Volume do berço	Volume Berço menos Ø	Volume de Reaterro	1,5 < Prof. Vala <= 2 m	Prof. Vala > 2 m		
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²		
011-001	PV049	PV004	26	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	23,21	6,63	6,17	16,58	0,00	0,00		
010-001	PV048	PV047	36	0,15	1,05	1,23	1,14	1,14	0,85	34,88	9,18	8,54	25,70	0,00	0,00		
009-001	PV046	PV047	14	0,15	1,05	1,12	1,09	1,09	0,85	12,91	3,57	3,32	9,34	0,00	0,00		
009-002	PV047	PV007	35	0,15	1,23	1,05	1,14	1,14	0,85	33,92	8,93	8,31	24,99	0,00	0,00		
008-001	PV045	PV042	35	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	31,24	8,93	8,31	22,31	0,00	0,00		
007-001	PV044	PV043	53	0,15	1,05	1,315	1,18	1,18	0,85	53,27	13,52	12,58	39,76	0,00	0,00		
006-001	PV037	PV038	49	0,15	1,05	2,295	1,67	1,67	0,85	69,66	12,50	11,63	57,16	163,91	0,00		
006-002	PV038	PV039	84	0,15	2,30	1,715	2,01	2,01	0,85	143,24	21,43	19,95	121,81	0,00	336,84		
006-003	PV039	PV040	68	0,15	1,72	1,05	1,38	1,38	0,85	79,91	17,34	16,14	62,57	0,00	0,00		
006-004	PV040	PV041	57	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	50,87	14,54	13,53	36,34	0,00	0,00		
006-005	PV041	PV042	70	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	62,48	17,85	16,61	44,63	0,00	0,00		
006-006	PV042	PV043	68	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	60,69	17,34	16,14	43,35	0,00	0,00		
006-007	PV043	PV011	27	0,15	1,32	1,05	1,18	1,18	0,85	27,14	6,89	6,41	20,25	0,00	0,00		
005-001	PV030	PV031	42	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	37,49	10,71	9,97	26,78	0,00	0,00		
005-002	PV031	PV032	69	0,15	1,10	1,445	1,27	1,27	0,85	74,63	17,60	16,38	57,04	0,00	0,00		
005-003	PV032	PV033	84	0,15	1,45	1,05	1,25	1,25	0,85	89,07	21,42	19,94	67,65	0,00	0,00		
005-004	PV033	PV034	68	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	60,69	17,34	16,14	43,35	0,00	0,00		
005-005	PV034	PV035	60	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	53,55	15,30	14,24	38,25	0,00	0,00		
005-006	PV035	PV036	29	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	25,88	7,40	6,88	18,49	0,00	0,00		
005-007	PV036	PV020	50	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	44,63	12,75	11,87	31,88	0,00	0,00		
004-001	PV024	PV025	23	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	20,53	5,87	5,46	14,66	0,00	0,00		
004-002	PV025	PV026	80	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	71,40	20,40	18,99	51,00	0,00	0,00		
004-003	PV026	PV027	49	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	43,73	12,50	11,63	31,24	0,00	0,00		
004-004	PV027	PV028	64	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	57,12	16,32	15,19	40,80	0,00	0,00		
004-005	PV028	PV029	68	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	60,69	17,34	16,14	43,35	0,00	0,00		
004-006	PV029	PV020	29	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	25,88	7,40	6,88	18,49	0,00	0,00		
003-001	PV021	PV022	27	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	24,10	6,89	6,41	17,21	0,00	0,00		
003-002	PV022	PV023	78	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	69,62	19,89	18,51	49,73	0,00	0,00		
003-003	PV023	PV015	80	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	71,40	20,40	18,99	51,00	0,00	0,00		
002-001	PV012	PV013	73	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	65,15	18,62	17,32	46,54	0,00	0,00		
002-002	PV013	PV014	54	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	48,20	13,77	12,82	34,43	0,00	0,00		

REDE COLETORA DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL - QUANTITATIVOS

REDE COLETORA

Unidades:		DADOS				Escavação			Reaterro			Escorramento			
Trecho	PV Montante	PV Jusante	Compr.	Ø	Prof. Montante	Prof. Jusante	Prof. Média Vala	Prof. Média Escavação	Largura Vala	Volume Escavação	Volume do berço	Volume Berço menos Ø	Volume de Reaterro	m2	Prof. Vala > 2 m
002-003	PV014	PV015	41	0,15	1,10	2,305	1,70	1,70	0,85	59,33	10,46	9,73	48,88	139,61	0,00
002-004	PV015	PV016	39	0,15	2,31	1,5	1,90	1,90	0,85	63,07	9,95	9,26	53,12	148,40	0,00
002-005	PV016	PV017	37	0,15	1,50	1,05	1,28	1,28	0,85	40,10	9,44	8,78	30,66	0,00	0,00
002-006	PV017	PV018	50	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	44,63	12,75	11,87	31,88	0,00	0,00
002-007	PV018	PV019	25	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	22,31	6,38	5,93	15,94	0,00	0,00
002-008	PV019	PV020	23	0,15	1,10	2,215	1,66	1,66	0,85	32,40	5,87	5,46	26,54	76,25	0,00
001-001	PV001	PV002	52	0,15	1,05	1,31	1,18	1,18	0,85	52,16	13,26	12,34	38,90	0,00	0,00
001-002	PV002	PV003	61	0,15	1,31	1,05	1,18	1,18	0,85	61,18	15,56	14,48	45,63	0,00	0,00
001-003	PV003	PV004	71	0,15	1,10	1,1	1,10	1,10	0,85	66,39	18,11	16,85	48,28	0,00	0,00
001-004	PV004	PV005	23	0,15	1,10	1,05	1,08	1,08	0,85	21,02	5,87	5,46	15,15	0,00	0,00
001-005	PV005	PV006	20	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	17,85	5,10	4,75	12,75	0,00	0,00
001-006	PV006	PV007	62	0,15	1,10	3,41	2,26	2,26	0,88	122,40	16,28	15,19	106,12	0,00	279,62
001-007	PV007	PV008	34	0,15	3,41	1,58	2,50	2,50	0,90	76,30	9,17	8,57	67,13	0,00	169,66
001-008	PV008	PV009	44	0,15	1,58	1,05	1,32	1,32	0,85	49,18	11,22	10,44	37,96	0,00	0,00
001-009	PV009	PV010	42	0,15	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	37,49	10,71	9,97	26,78	0,00	0,00
001-010	PV010	PV011	39	0,15	1,10	1,295	1,20	1,20	0,85	39,70	9,95	9,26	29,75	0,00	0,00
Total			2.312,00							2.432,66	590,55	549,70	1.842,11	528,15	786,12

Cristina da Silva
 Epg: Sanitarista e Ambiental
 CREA SC. 106 180-6