



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN	MUNICÍPIO / UF CAPINZAL - SC	BDI 1 21,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN									47.180,12	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN							-	47.180,12	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS							-	1.457,32	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,80	430,00	BDI 1	520,47	1.457,32	RA
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA							-	338,40	
1.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	21,15	13,22	BDI 1	16,00	338,40	RA
1.3.	REATERROS E VIVELAMENTO							-	648,72	
1.3.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,50	88,50	BDI 1	107,12	482,04	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,50	6,64	BDI 1	8,04	36,18	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45,00	2,40	BDI 1	2,90	130,50	RA
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO							-	43.170,75	
1.4.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	20,44	132,38	BDI 1	160,23	3.275,10	RA
1.4.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	602,08	15,41	BDI 1	18,65	11.228,79	RA
1.4.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	296,24	1,99	BDI 1	2,41	713,94	RA
1.4.4.	SINAPI-I	34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	35,55	560,89	BDI 1	678,90	24.134,90	RA
1.4.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	35,55	40,08	BDI 1	48,51	1.724,53	RA
1.4.6.	AMMOC	192	CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO	M2	296,24	5,69	BDI 1	6,89	2.041,09	RA
1.4.7.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	116,45	0,37	BDI 1	0,45	52,40	RA
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							-	1.564,93	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	3,68	18,03	BDI 1	21,82	80,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 06-22 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN	Município / UF CAPINZAL - SC	BDI 1 21,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA Dr. VILSON BORDIN										
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	7,62	18,03	BDI 1	21,82	166,27	RA
1.5.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTRASTANTE PRETA	M2	42,70	18,03	BDI 1	21,82	931,71	RA
1.5.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS DE PEDESTRES E ZEBRADOS DE PREENCHIMENTO DE ÁREA	M2	17,72	18,03	BDI 1	21,82	386,65	RA
									47.180,12	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPINZAL - SC

Local

quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB

CREA/CAU: 167388-0

ART/RRT: 0