



MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)	
	PISOS
	Piso cerâmico e/ou porcelanato - Classe IV-A
	Piso em concreto alisado - Classe IV-A
	PAREDES E DIVISÓRIAS (sem gotejamento flamejante)
	Paredes em alvenaria (tijolo cerâmico vazado, rebocado)
	Paredes em alvenaria (tijolo à vista vazado, s/ reboco)
Todos Revestimentos - Classe II-A / Acabamentos - Classes III-A	
	TETO E FORRO (sem gotejamento)
	Teto estrutura metálica, sem forro - Classe II-A
	Teto laje pré-moldada (rebocada) - Classe II-A
COBERTURA/TELHADO (sem gotejamento)	
Estrutura e telha metálica	
Classe III-B - sem gotejamento	
FACHADA	
Estrutura metálica e parede em alvenaria (tijolo à vista, s/ reboco)	
Classes II-B - sem gotejamento	
Observação: As propriedades dos materiais deverão ser comprovadas por laudos conforme IN 18	

	Extintor de pó químico - BC 4 kg (20-B:C)
	Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H=2,50 m)
	Luminária 2x55W ou Led, bloco autônomo (H=5,00 m)
	Placa de sinalização - Saída (iluminada/bloco autônomo)
	Placa de sinalização - Orientação (fotoluminescente)
	Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo
	Tubulação de gás GLP pelo piso / parede

Legenda Preventivo de Incêndio

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Obra:

REGULARIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA SETE DE JULHO

Local da Obra:

RUA DANILU GALILEU PICCOLI, 401
LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO - CAPINZAL/SC

Conteúdo:

PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO
PLANTA BAIXA PVTO MEZANINO
IMPLANTAÇÃO, DETALHES, LEGENDA

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
Denir Narcizo Zullian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suelten Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

PPCI 01/03

Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

SUELLEN KARINE
CERVELIN 0915465980
Eu sou o autor deste documento
sua localização de assinatura aqui
2023.06.30 09:55:41 -0300

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho: Evandro Chiamulera

Data: Junho/2023

Escala: Indicada (s)

Área Total: 952,67 m²