



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Apelido do Empreendimento Alambrado Estádio Municipal Linha São Roque
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 10-23 (N DES.)	Descrição do Lote Alambrado Estádio Municipal Linha São Roque	Município / UF CAPINZAL - SC
			BDI 1 20,85%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Alambrado Estádio Municipal Linha São Roque									33.772,02	
1.			ALAMBRADO ESTÁDIO MUNICIPAL - LINHA SÃO ROQUE					-	33.772,02	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.831,12	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	2,50	175,00	BDI 1	211,49	528,73	RA
1.1.2.	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	143,00	6,30	BDI 1	7,61	1.088,23	RA
1.1.3.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	4,00	44,30	BDI 1	53,54	214,16	RA
1.2.			ALAMBRADOS					-	31.940,90	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,01	168,73	BDI 1	203,91	205,95	RA
1.2.2.	COMPOZIÇÃO	CPZ 01	ALAMBRADO EM MOURÃO H = 6,0 M (SEÇÃO 12X12CM), INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, FIO 2,77 MM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	65,00	404,00	BDI 1	488,23	31.734,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPINZAL - SC

Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB

CREA/CAU: 167.388-0

ART/RRT: 0