



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Apelido do Empreendimento Alambrado Estádio Municipal Linha São Roque				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Alambrado Estádio Municipal Linha São Roque	MUNICÍPIO / UF CAPINZAL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Alambrado Estádio Municipal Linha São Roque									34.439,34	
1.			ALAMBRADO ESTÁDIO MUNICIPAL - LINHA SÃO ROQUE					-	34.439,34	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.260,44	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA	M2	2,50	250,00	BDI 1	310,50	776,25	RA
1.1.2.	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	143,00	6,22	BDI 1	7,73	1.105,39	RA
1.1.3.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	UN	4,00	76,25	BDI 1	94,70	378,80	RA
1.2.			ALAMBRADOS					-	32.178,90	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	1,01	166,85	BDI 1	207,23	209,30	RA
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	CPZ 07	ALAMBRADO EM MOURÃO H = 6,0 M (SEÇÃO 12X12CM), INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, FIO 2,77 MM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	65,00	396,01	BDI 1	491,84	31.969,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPINZAL - SC
Local
terça-feira, 6 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0
ART/RRT: 0