



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-24 (N DES.)	Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto	CAPINZAL - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto									122.135,16	
1.			Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto					-	122.135,16	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	762,75	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	305,10	762,75	RA
1.2.			COBERTURA E FORRO					-	116.112,34	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	199,55	3,84	BDI 1	4,69	935,89	RA
1.2.2.	SINAPI	100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, FIXAÇÃO EM ESTRUTURA EXISTENTE, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	712,95	15,75	BDI 1	19,22	13.702,90	RA
1.2.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	142,54	65,31	BDI 1	79,70	11.360,44	RA
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	CPZ 08	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE, 2 FACES EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	339,37	197,13	BDI 1	240,58	81.645,63	RA
1.2.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,15	86,06	BDI 1	105,03	2.851,56	RA
1.2.6.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,40	59,87	BDI 1	73,07	613,79	RA
1.2.7.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,92	2,06	BDI 1	2,51	142,87	RA
1.2.8.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	56,92	69,95	BDI 1	85,37	4.859,26	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.291,99	
1.3.1.	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	180,40	0,32	BDI 1	0,39	70,36	RA
1.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,40	4,24	BDI 1	5,17	932,67	RA
1.3.3.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,70	17,04	BDI 1	20,80	804,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Apelido do Empreendimento Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto	MUNICÍPIO / UF CAPINZAL - SC	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação do Centro Sócio Esportivo do Lot. João Evangelista Parizotto									122.135,16	
1.3.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24,00	2,05	BDI 1	2,50	60,00	RA
1.3.5.	AMMOC	347	LUMINÁRIA DE LED, SOPREPOR TIPO SLIM, 36W , 6500K, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	82,76	BDI 1	101,00	2.424,00	RA
1.4.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	465,81	
1.4.1.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	31,50	BDI 1	38,44	384,40	RA
1.4.2.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	66,71	BDI 1	81,41	81,41	RA
1.5.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	502,27	
1.5.1.	DEINFRA	42579	LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	M2	339,37	1,21	BDI 1	1,48	502,27	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPINZAL - SC
Local
segunda-feira, 1 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0
ART/RRT: 0